

EQUIPEMENTS	Coût initial	SA ou Autres	Ulterieurs final	Config Démarrage 8500 t	
TERRAIN	200 K€			200 K€	4ha
CHARGEUSE : automotrice, capacité 7T	500 K€		500 K€		
Chargeuse 15/20T				900 K€	
Manipulateur sur roues de 30 T + aménagements de recul manip sur rail					
PRESSE 4500T (yc 2 manipulateurs intégrés, 2 transbordeurs et refroidissement)	15700 K€	2000 K€			
Presse 8500 T avec 2 manipulateurs de 10 T					
Presse 8500 T avec 2 manipulateurs de 20 T				27000 K€	Manip 20 t nominal
Manipulateurs seuls					
FOURS	3400 K€	800 K€	5600 K€	5700 K€	1 Lingots 1250 4 TA6V et Homo 4 X 800 1 Energie dormant 1250
TREMPE, ETUVE, REFROIDISSOIR	750 K€		1200 K€	1250 K€	1 Fours 850 bac+ chargeuse 400
SCIES	450 K€		450 K€	450 K€	2 scies avec tables E/S
MEULEUSE (à décriquer puis à surfacer)	1300 K€			1300 K€	
CONVOYEUR TRANSFERT	160 K€		150 K€	160 K€	Rouleaux sortie presse + Transfer inter hall sortie scie
BUREAU + LOCAUX SOCIAUX 100 m²	200 K€		150 K€	350 K€	
ENERGIE Electrique	2490 K€		300 K€	2490 K€	
ENERGIE Gaz ,Eau ,Air ,	440 K€			440 K€	
ASSAINISSEMENT	180 K€			180 K€	
VOIRIE + CLOTURE + SURETE SITE	510 K€			510 K€	
BASCULES, OUTILLAGES...	150 K€			200 K€	yc pesons lingots
INCENDIE	480 K€			480 K€	
RESSUAGE (yc GC, cuve, utilités...)	160 K€			160 K€	
GENIE CIVIL sur sol sain : presse,salle hydraulique, ecrouteuse,bac à eau	725 K€		300 K€	1300 K€	yc GC presse 8500 t
BATIMENTS (yc dallage) Process,apprentis,cabine presse,locaux techniques	3800 K€		1400 K€	6500 K€	
Pont roulant de 50 T (hall presse)				300 K€	
PONTS ROULANTS (3 de 6T,1 de 20T, Salle Hydraulique)	490 K€		150 K€	430 K€	1 X hyd 10 t(50) 1 X 20t fours(200) 1 X 6t scies(90) et ecrouteuse 1 X 6 t meuleuses(90)
ASSURANCE TRC	350 K€			420 K€	
ECROUTEUSE capacité 4"	2500 K€		2500 K€		
ECROUTEUSE capacité 360 mm	4400 K€		4400 K€	4400 K€	
BANC DE CONTROLE US	1800 K€	800 K€	800 K€	1800 K€	
DRESSAGE (ETUVE + DRESSEUSE)	2500 K€				
MAITRISE D'ŒUVRE/D'OUVRAGE	4000 K€		1300 K€	5500 K€	
TOTAL	47635 K€	3600 K€	19200 K€	62420 K€	